Sicher den gesamten Prozess entlang

IMMER	NIE
! Beachten Sie die Gefahrstoff- und Verwendungshinweise auf dem Produkt	! Stapeln Sie BigBags nicht übereinander
! Verwenden Sie eine zugelassene und geeignete Hebeeinrichtung mit ausreichender Kapazität	! Überschreiten Sie nie die zulässige Arbeitslast der Hebeeinrichtung
! Stellen Sie sicher, dass die Kanten der Gabelarme glatt und abgerundet sind	! Transportieren Sie BigBags nie mit abruptem Anhalten oder Starten
! Stellen Sie die Gabelzinken auf die richtige Breite des BigBags ein	! Setzen Sie das BigBag nicht ruckartigem Heben oder Senken aus
! Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Kranhaken ausreichend bemessen ist	! Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder deren Körperteile unter einem schwebenden BigBag befinden
! Stellen Sie sicher, dass die Kranhaken ausreichend groß und abgerundet sind	! Kippen Sie den Mast des Gabelstaplers mit angehängtem, befülltem BigBag nicht nach vorne
! Schützen Sie die BigBags vor Feuchtigkeit und längerer Sonneneinstrahlung	! Ziehen Sie den Gabelzinken nicht aus den Schlaufen heraus, bevor nicht die gesamte Hebeeinrichtung entlastet ist
! Stellen Sie sicher, dass die BigBags beim Transport ausreichend gesichert sind	! Achten Sie darauf, dass beim Anheben keine Horizontalkräfte am BigBag wirken
! Entsorgen Sie restlos entleerte BigBags gemäß den gesetzlichen Regelungen	

199-34612 | O 7,5/03.21/03.21 · Änderungen vorbehalten. Nur für berufsmäßige Verwender.
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Produktinformationen unter www.sopro.com

Erfolgreich den gesamten Prozess entlang

1. Lagerung

Lagerung des Sopro BigBags im trockenen Originalgebinde feuchtigkeitsgeschützt ohne starke Sonneneinstrahlung.

2. Aufbau

Silo an einem geeigneten, standsicheren Stellplatz aufstellen.
Kompatible Mischtechnik entsprechend den Herstellerangaben installieren.
Mischtechnik Empfehlung: MAI®2MIX-LYRA-PICCOLO. Bitte halten Sie gfls. Rücksprache mit dem Hersteller oder der Sopro Anwendungstechnik.

3. Entleeren

Tragen Sie insbesondere beim Entleeren eines BigBags geeignete persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille etc.). Vergewissern Sie sich vor Bewegen eines BigBags, dass die Hebegurte und Nähte intakt sind. Stellen Sie sicher, dass die technische Einrichtung zur Entleerung der Behälter zweckmäßig und geeignet ist. Sopro BigBag an allen Hebeschlaufen bspw. mit mehreren Kranhaken oder einem geeigneten Hebegerät anheben. Das Sopro BigBag mittig unmittelbar über der Entleerungsstelle platzieren, den Auslaufstutzen vorsichtig öffnen und unter Aufsicht vorsichtig entleeren. Halten Sie sich unter keinen Umständen unter einem angehobenen BigBag auf. Bitte achten Sie darauf, dass die Gabelarme bzw. Kranhaken glatt und abgerundet sind und keine Kanten aufweisen, da diese zu einer Beschädigung der Hebeschlaufen führen könnten. Achten Sie beim Anheben eines BigBags darauf, dass alle Hebeschlaufen vertikal aufgestellt sind, damit keine Seitenkräfte wirken. Stellen Sie zudem sicher, dass die Hebeschlaufen beim Anheben nicht verdreht sind.

4. Mischen

Inbetriebnahme einer eventuellen Mischanlage gemäß Herstellerangaben und Einstellung der optimalen Materialkonsistenz durch Vorversuche. Wir empfehlen, die Konsistenz durch eine mittels Rührwerk angemischte Referenzmischung zu überprüfen und ggf. über die Wassermenge anzupassen.

5. Verarbeitung

Bei korrekter Einstellung der Materialkonsistenz folgt nun die Verarbeitung in gewohnt hervorragender Sopro-Qualität.

6. Reinigung

Reinigen Sie die Mischtechnik gründlich unmittelbar nach der Nutzung gemäß Herstellerangaben.

Sopro Bauchemie GmbH | PF 42 01 52 | 65102 Wiesbaden | Fon +49 611 1707-0 | Fax +49 611 1707-250

Flexkleber IN BigBags

www.sopro.com

Klebemörtel



Sopro's No.1

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto.

Best.-Nr.	Inhalt
400-99	1.000 kg
400-95	500 kg

Sopro FKM XL®

Extrem ergiebiger, staubreduzierter, zementärer, extra leichter, multifunktionaler Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung.

Best.-Nr.	Inhalt
444-96	600 kg
444-93	300 kg

Sopro Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten.

Best.-Nr.	Inhalt
450-99	1.000 kg
450-95	500 kg

Sopro Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber, C2 TE nach DIN EN 12004, mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug.

Best.-Nr.	Inhalt
808-99	1.000 kg
808-95	500 kg

Sopro BigBag:
Vorteile den gesamten Prozess entlang

Transport

- Weniger Transportverluste durch Beschädigung der Verpackung
- Einfacher Transport auf je einer Europalette

Lagerung

- Geringer Platzbedarf von einer Europalette je BigBag (1.200 x 800 mm)
- Kein Schwund – sichere Lagerung auf der Baustelle

Verarbeitung

- Kein Heben, Schleppen und Öffnen von Säcken
- Staubarmes, effizientes Arbeiten
- Geringer Materialverlust
- Einfaches, maschinelles Mischen
- Schnelle und portionsweise Materialentnahme

Entsorgung

- Weniger zu entsorgender Verpackungsmüll
- BigBags sind für andere Zwecke wiederverwendbar
- Nachhaltig und umweltfreundlich
- Kostenfreie Entsorgung der vollständig entleerten BigBags bei Ihrem ortsansässigen Interseroh-Partner

Hinweis: Bitte planen Sie bei Bestellungen ca. 1 Woche Vorlaufzeit ein.